

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1986	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 373

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 24104/730

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ν. Αγχιάλου της Κοινότητας Ν. Αγχιάλου (Ν. Μαγνησίας).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

3. Την 54107/2177/26.7.85 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ν. Αγχίαλου Ν. Μαγνησίας».

4. Την 91/1985 γνωμοδότηση της Κοινότητας Ν. Αγχιάλου (Ν. Μαγνησίας).

5. Τα 64/13.3.85, 85/2.4.85, 86/2.4.85, 87/2.4.85, 89/5.4.85, 90/5.4.85 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ν. Μαγνησίας προς τους αρμόδιους φορείς.

6. Το 417.330/10/6.6.85 έγγραφο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

7. Το 8621/28.5.85 έγγραφο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

8. Το 522863/25.6.85 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

9. Το 1275/12.7.85 έγγραφο της ΙΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

10. Το 2621/27.11.85 έγγραφα της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

11. Έγγραφο της Ευκαιριακής Νομαρχιακής Επιτροπής (ΕΝΕ).

12. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

13. Την 33/2.12.85 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Μαγνησίας, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Ν. Αγχιάλου της Κοινότητας Ν. Αγχιάλου του Ν. Μαγνησίας, όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους χάρτες Π−1.2.−1.3.2. και Π−1.11 σε κλίμακα 1:5000. Κυρίως το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού για πληθυσμιακό μέγεθος 4.000 κατοίκων (πληθυσμός 1987) με:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες, συνολικής επιφάνειας 300 στρεμ. και τη δημιουργία δύο πολεοδομικών ενοτήτων με μέσο μέγεθος μικτής πυκνότητας και συντελεστή δόμησης όπως φαίνεται στο χάρτη Π−1.4.−1.5 σε κλίμακα 1:5000 ως εξής:

Πολεοδομική ενότητα	Μέση μικτή πυκνότητα κατ/Ηα	Μέσος όρος Σ.Δ.
Ι1	132,56	1,15
Ι2	127,66	1,05

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στο χάρτη Π−1.2−1.3.2 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

– Τη χωροθέτηση κεντρικών λειτουργιών πόλης στο σημερινό κέντρο του οικισμού.

– Τη χωροθέτηση κεντρικών λειτουργιών πόλης στο σημερινό κέντρο του οικισμού.

– Τη χωροθέτηση δύο (2) τοπικών κέντρων επιπέδου γειτονιάς ανά ένα σε κάθε πολεοδομική ενότητα.

– Τη χωροθέτηση δύο (2) νέων νηπιαγωγείων ανά ένα σε κάθε πολεοδομική ενότητα.

– Τη χωροθέτηση ενός νέου δημοτικού σχολείου στη Ι1 ενότητα.

– Τη δημιουργία σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων κοντά στο Γυμνάσιο −Λύκειο.

– Τη δημιουργία περιφερειακού ιατρείου στο βορεινό τοπικό κέντρο.

– Τη δημιουργία Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) σε παραλιακή θέση ανατολικά.

– Τη χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσεων σε παραλιακή θέση ανατολικά και τη διατήρηση του ήδη υπάρχοντος γηπέδου στη δυτική παραλία.

–Την ανάδειξη σαν πολιτιστικών χώρων όλων των αρχαιολογικών χώρων καθώς και της περιοχής αρχαίου λιμανιού. Προτείνεται έργα ανάδειξης της προϊστορικής−ιστορικής Πόλης και προπαντός της Βυζαντινής, σε α΄ φάση με την ολοκλήρωση των ανασκαφικών έργων, την αναστήλωση των μνημείων και τη δημιουργία των αρχαιολογικών πάρκων και σε β΄ φάση την ενοποίησή τους με τις υπόλοιπες λειτουργίες του οικισμού.

– Τη χωροθέτηση Βιομηχανικού−Βιοτεχνικού Πάρκου μαζί με το χονδρεμπόριο δυτικά του οικισμού.

– Τη χωροθέτηση χρήσεων τουρισμού−αναψυχής σ' όλη την παραλιακή ζώνη του οικισμού και την αξιοποίηση αυτής για την αναψυχή των κατοίκων με την εξυγίανση, απορρύπανση και ανάδειξή της.

– Τη μεταφορά του νεκροταφείου και χωροθέτηση αυτού σε άλλη θέση.

– Τη μεταφορά του σταθμού ΚΤΕΛ και τη χωροθέτηση αυτού βόρεια του οικισμού.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους με προοπτική το έτος 1987 και των αναγκών σε γη (Ha) για κοινωνική υποδομή, όπως αναφέρονται στους πίνακες Α.11.6, Α.11.2.1α.

δ) Τον καθορισμό ζώνων οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνεται στους χάρτες Π–1.7. –1.8. σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

– Ζώνη κοινωνικού συντελεστή (ΖΚΣ) σε περιοχή επέκτασης.

– Ζώνη ειδικών κινήτρων (ΖΕΚ) στα τοπικά κέντρα γειτονιάς.

– Ζώνη ενεργού πολεοδομίας (ΖΕΠ) σε περιοχές βορειοδυτικά του οικισμού.

– Ζώνη κανονιστικών όρων δόμησης (ΖΚΟ) σε περιοχές επεκτάσεων.

ε) Τον καθορισμό νέων αναπτυξιακών ζωνών όπως φαίνεται στο χάρτη Π–1.6.1–1.6.2 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

– Ζωνών λιανικού εμπορίου στα κέντρα γειτονιών.

– Ζωνών Βιομηχανικού–Βιοτεχνικού Πάρκου και χονδρεμπορίου.

– Ζωνών Τουριστικής Ανάπτυξης κατά μήκος της παραλίας του οικισμού νότια και ανατολικά.

– Ζωνών Πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις περιοχές του αρχαιολογικού χώρου και του λιμανιού.

– Ζώνης προαγραμμάτων κατοικίας με ανάπλαση στα νοτιοανατολικά του οικισμού.

Β. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνεται στους δύο (2) χάρτες Π–1.9. σε κλίμακα 1:25.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

– Η προστασία των ακτών καθ' όλο το μήκος της περιοχής.

– Η προστασία του υποβαθμισμένου σήμερα οικοσυστήματος στο βιότοπο νότια του οικισμού και στην εκβολή του χάνδακα στη θάλασσα.

– Η προστασία γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

– Η προστασία χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένου και του οικισμού Ν. Αγχιάλου.

– Η απομάκρυνση των οχλουσών χρήσεων που βρίσκονται κατά μήκος της οδού Βόλου–Αθηνών σε περιοχή δυτικά του οικισμού ιδιοκτησίς της κοινότητας.

– Η εκπόνηση ειδικής μελέτης αναβάθμισης για το λιμανάκι της Ν. Αγχιάλου.

– Η προστασία περιοχών κατά μήκος όλης της ακτής από Ν. Αγχίαλο μέχρι τον όρμο της Σούρπης.

–Γ. Την οργάνωση και ιεράρχηση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στο χάρτη Π–2.1.2 σε κλίμακα 1:5000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

– Η χάραξη νέας παρακαμπηρίου βορειοανατολικά του οικισμού που θα αποτελέσει τμήμα της εθνικής οδού Βόλου–Αθηνών.

– Η απόδοση της σημερινής εθνικής οδού που διαπερνά τον οικισμό στο δίκτυο του οικισμού σαν τοπική αρτηρία.

– Η διάνοιξη μιας άλλης αρτηρίας για την εξυπηρέτηση των δύο πολεοδομικών ενοτήτων με ανάλογη διακίνηση αστικής και υπεραστικής μεταφορικής υποδομής και δίκτυο συλλεκτηρίων.

– Η δημιουργία πλέγματος πεζοδρόμων κύρια κοντά στους αρχαιολογικούς χώρους καθώς και η πεζοδρόμηση οδών μέσα στον κυρίως πολεοδομικό ιστό του οικισμού.

– Η δημιουργία χώρων στάθμευσης σε διακεκριμένες θέσεις για την εξυπηρέτηση του παραπάνω πλέγματος πεζοδρόμων όπως και της υπό ανάπλαση και αξιοποίηση παραλιακής ζώνης του οικισμού καθώς και η δημιουργία δικτύου κοινοχρήστων χώρων.

Δ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π–2.2.2, Π–2.3.2–2.4.2, Π–2.6.2–2.7.2 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

1) Δίκτυο ύδρευσης

–Αντιμετώπιση του προβλήματος της ποιότητας του νερού με την εγκατάσταση συγκροτήματος αποσκλήρυνσης ύδατος στη θέση των δεξαμενών.

– Αντικατάσταση των αγωγών με σωλήνες P.V.C

– Συμπλήρωση του δικτύου.

2) Δίκτυα αποχέτευσης

2.1. Δίκτυο ομβρίων–αντιπλημμυρική προστασία.

– Επέκταση του δικτύου ομβρίων με τελικό αποδέκτη των ομβρίων τη θάλασσα.

– Διευθέτησης χειμάρρου με ανοικτή διατομή.

2.2. Δίκτυο ακαθάρτων

– Κατασκευή κεντρικού δικτύου ακαθάρτων με:

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και τελική διάθεση αυτών με υποθαλάσσιο αγωγό στη θάλασσα και πρόταση για άμεση εξυπηρέτησή του οικισμού με σηπτικούς βόθρους.

3) Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

– Προσαρμογή προαγραμμάτων ΔΕΗ, ΟΤΕ στα προγράμματα γενικότερης οργάνωσης της περιοχής για την τροφοδότηση των νέων υπο ανάπτυξη περιοχών.

Ε. Τις προτάσεις για την ασφάλεια–προστασία όπως αυτές φαίνονται στο χάρτη Π–3.1.2–3.2.–3.3. σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

– Καθορισμός χώρων κατάλληλων για συγκέντρωση πληθυσμού στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

– Ο οικισμός της Ν. Αγχιάλου εξακολουθεί να παραμένει στα όρια επέμβασης του Πυροσβεστικού Σταθμού Βόλου.

Στ. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω δώδεκα (12) χαρτών και δύο (2) πινάκων θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αρ. 24104/730/1986 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

2. Εντός της περιοχής του Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΝΟΜΟΣ [illegible] ΟΙΚΙΣΜ[illegible] ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΠΟΛ[illegible] ΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6. : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987

	Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Έκταση Πολεοδομ. Ενότητας (Ηα)	Μέσος Σ.Δ Πολεοδ. Ενότητας βάσει πρότ	Σταθερότυπ ωφελ.επιφ κατοικίας (μ²/κατ.)	Σταθ/πο γης για κοιν.+τεχ ποδ(μ²/κατ.)	Πυκνότητα Πολεοδ.Ενότ.(επιτρεπ.) (κατ./Ηα)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητικότ. Πολ.Ενότ. (κατ.)	Απομείν. Χωρητ. κατά Πολ. Ενότ. (κατ)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	ε	σ	k	u	$d=\frac{\sigma}{k+u\sigma}10^4$	λ	c=εdλ	c'=c-p
Πολεοδομική Ενότητα 1									
«ΑΛΜΥΡΟΣ» 2	6.440	190	1,2	35	45	134,83	0,29	7.429	989
ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ 3	2.378	87	1,2	35	2[illegible]	184,61	0,215	3.453	1075
«ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ» 4	3.458	85	1,2	30	40	153,84	0,30	3.923	465
Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΣ .	3.891	78	1,4	35	45	142,85	0,39	4.345	454
.									
.									
.									
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας									
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών									
Σύνολο οικισμού									

ΠΗΓΕΣ: Αναλυτική περιγραφή τρόπου σύνταξης του πίνακα στις προδιαγραφές (θέμα Α-11.6)

Υποσημείωση: Ο πίνακας θα ξαναγίν[illegible] στη Β' φάση όταν καθοριστεί επακριβώς ο ΣΔ και οι πολεοδομικές ενότ[illegible]


ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Οικισμός


ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

(Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1987	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1987	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1987	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Επαρχιακές Υπηρεσίες Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Πλημμελειοδικείο)	3891	0,1 τμ/κατ	389 M^2	-	-	
Αστυνομικό τμήμα	"	0,08 τμ/κατ	311 M^2			
Οργανισμοί κοινής ωφέλειας Δημόσιες τράπεζες	"	0,6 τμ/κατ	2.335 M^2	100	500*	
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	"	200 M^2	200 M^2	280	επαρκεί	
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κεντρική πλατεία Πάρκο Πλατείες γειτονιάς	"	4,5 } 8 τμ/κατ 1,5	17.509 } 31.128 5.836	16.000	15.128	
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	"	4.900 M^2	4.900 M^2	-	500*	
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	"	0,65 τμ/κατ	2.529 M^2	15.000	επαρκεί	
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γυμνάσιο - Λύκειο Δημοτικά - Νηπιαγωγεία	350 467	14 τμ/χρ 12 τμ/χρ	4.900 M^2 5.604 M^2	7.700 5.500	επαρκεί "	
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ιατρείο Ι.Κ.Α. ή Υγειονομικός σταθμός Παιδικοί/Βρεφικοί σταθμοί	3891	0,6 τμ/κατ	2.335 M^2	230	500*	
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	"	5,5 τμ/κατ	21.400 M^2	7.800	13.600	
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	"	0,75 τμ/κατ	2.918 M^2	-	2.918	
10. ΝΑΟΣ	"					
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	"	0,51 τμ/κατ	1.984 M^2	10.000	επαρκεί	


[illegible] Α-5.5.1α, Α-11.1.1., Α-11.1.2. και Α-11.1.3. *Υπολογισμός αναγκαίας νέας γης που αντιστοιχεί στον οικισμό


2000
1500



Γ.24/04/86
έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ν. Αγχιάλου της Κοινότητας Ν. Αγχιάλου (ν. Μαγνησίας).
4 Μαρτίου 1986.
Ο Διευθυντής




2000

Ε.Π.Α
82-84

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Όρια σχεδίου πόλης 1987
Όρια εγκεκριμένου σχεδίου 1982
Όρια οικισμού προ του 23
Όρια ΖΟΕ
Ζώνες λιανικού εμπορίου
Ζώνες χονδρικού εμπορίου και αποθηκών
Ζώνες-πάρκα βιοτεχνίας
Ζώνες-πάρκα βιομηχανίας
Ζώνες τουριστικής ανάπτυξης
Ζώνες παραγωγικών μονάδων του πρωτογενή
Primary sector productive unit zones
Ζώνες Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων
Cultural Activities Zones
Ζώνη προγραμμάτων κατοικίας με ανάπλαση
Ζώνη νέων προγραμμάτων παροχής ετοίμων
Ζώνη προγραμμάτων κατοικίας με οικοδομικούς συνεταιρισμούς
Ζώνη παροχής φθηνού οικοπέδου
Ζώνη προγραμμάτων κατοικίας με απλή επιδότηση

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠ

Αρχιαλος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Γ. 24/04/86
Έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ν. Αγχιάλου της Κοινότητας Ν. Αγχιάλου (ν. Μαγνησίας)

14-3-86
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Πολις"

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5325/2 5326/1
5325/4 5326/3

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π
1. 6. 1
1. 6. 2

ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


Π Ο Σ
2000

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟ

Ε.Π.Α.
82-84

Ορια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Ορια σχεδίου πόλης

Ορια περιοχής δικτύου ύδρευσης κατα υψομετρικές ζώνες
Limits of supply area according to pumbing levels

Elevated storage

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ "Πολις"

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5325/2 5326/1

5325/4 5326/3

Γ. 24104/86.
εγκρίσεως Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ν. Αγχιάλου της Κοινότητος Ν. Αγχιάλου (Ν. Μαγνησίας).

14 Μαρτίου 1986.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π - 2.2.2


ΥΔΡΕΥΣΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


Νεα Αγχίαλος
Ν. Αγχίαλος
Άγιοι Απόστολοι
2000



Αγχίαλος

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠ

1. Πλατεία
2. ελεύθερος χώρος
3. camping
4. γυμναστήριο
5. ελεύθερος χώρος
6. αθλητικες εγκαταστασεις
7 αθλητικες εγκαταστασεις
8 σχολικες "
9 αθλητικες "

Εγκαταστασεις εκτακτης αναγκης
First aid installations
1 αθλητικες εγκαταστασεις
2 σχολικες "
3 αθλητικες "

Catchment area of gathering spaces


Fire stations

Public health installations

1. ... Πυροσβεστικοί σταθμοί δεν υπάρχουν. Η εξυπηρέτηση γίνεται από τον πυροσβεστικό σταθμό του Βόλου ...

2. Δεν έχει συνταχθεί ... για την οργάνωση των περιοχών ... του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

3. ... αποθήκες ... στο Βόλο, ... (περίπου για 2.700 άτομα) ...



Γ. 24104/86
Εγκρίνεται Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ν. Αγχιάλου της κοινότητας Ν. Αγχιάλου (Ν. Μαγνησίας).
... Μαρτίου 1986.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Βας. Γρυλλη

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ "Πολις"


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5325/2 5326/
5325/2 5326/3

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π -312-3.2-3.3
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984
ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


2000
1500



Ε.Π.Α 82-84

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου πολης 1982
Town plan limits 1982

Ορια οικισμου προ του 23
Limits of pre-1923 settlement

Ορια πραγματ της πολης 1982
Development area limits 1982

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

Ορια συνοικιας
District limits

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Περιοχη επεκτασεως
Expansion area

Ορια πυκνοδομημενης περιοχης εκτος σχεδιου 1982
Outside town plan 1982 high density built-up area

Ορια πολεοδομικων ενοτητων
Urban unit limits

1 Μικτη πυκνοτητα κατοικων κατα πολεοδομικη ενοτητα
Brutto density per urban unit

2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average plot ratio per urban unit

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Συνοικία	Γειτονιά	Πληθυσμός 81	Προβολή πληθ. 87
I	1	2173	2205
I	2	1473	1506

Γ.24104/86.
έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ν. Αγχιάλου της κοινότητας Ν. Αγχιάλου (ν. Μαγνησίας)

14 Μαρτίου 1986.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1
Φ–
Λ–

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5325/2 5326/1
5325/4 5326/3

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Πολις"
αρχιτεκτονες πολεοδομοι
Βασιλοπούλου Μ.
Τσουκαρέλος Σ.
Τουπεζή-Νάτση Ζ.
Φιλασσά Μ.
Αντωνιάδου Ε.
Σταύρου Η.

Μακρής Γ.
Ηλιοπουλέτης Π.
Νικολάς Ξ.
Φυτώ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ
Π – 1.4 – 1.5


ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


2000
1500





Γ. 24104/86.
Εγκρισις γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ν. Αγχιάλου της κοινότητας Ν. Αγχιάλου (ν. Μαγνησίας).

14 Μαρτίου 1986

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Φ– Λ–		"Πολις"


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5325/2	5326/1
5325/4	5326/3

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ	
Π 2.3.2 – 2.4.2	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΓΡΑΜΜΗ ΑΛΜΥΡΟΥ-
ΑΕΡΙΝΟΥ
2000
1500



Ε.Π.Α
82-84

Ορια Δημων και Κοινοτητων Municipality and community limits	
Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου πολης Town plan limits	
Ορια Οικισμου προ του '23 Limits of pre-1923 settlement	
Ορια "πραγματικης πολης" Development area limits	
Πρωτευον εναεριο δικτυο επι κυκλικων στυλων Main aerial circuit of cylindrical poles	
Πρωτευον υπογειο δικτυο Main underground circuit	
Υποσταθμοι ΔΕΗ Secondary stations of ΔΕΗ	
Σταθμος μετασχηματισμου Transformation station	
Σταθμος ζευξεως Merging station	
Σταθμος παραγωγης με ηλιακη ενέργεια Solar energy producing station	
Εναερια Τηλεφωνικη γραμμη Aerial telephone Line	
Υπογειος Τηλεφωνικη γραμμη Underground telephone Line	
Κεντρο τηλεπικοινωνιων Telecommunication Centre	
Τηλεοπτικος πομπος T/V Transmitter	
Ραδιοφωνικος πομπος Radio Transmitter	
Ραδιοτηλεοπτικος πομπος Radio T/V Transmitter	
Υπηρε... Ο.Τ.Ε. ΟΤΕ ...	
ΚΚ = ...	
ΚΟΚ = Κομβικο κεντρο	
Τ.Κ. = Τερματικο κεντρο	
Προτασεις	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
... ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ... ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1: Φ- Λ-	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 5325/2 5326/1 5325/4 5326/3		"Πολις" αρχιτεκτονες - πολεοδομοι Βακαλοπούλου Π. Τσαγκαράτος Σ. Τουσεξή-Νάτση Α. Βαλασσά Η. Αντωνιάδου Ε. Σταθρου Η. ειδικοι επιστημονες Μακρής Γ. Κηλαηδίζης Π. Λιβανάς Σ. Χατζιδάκης Α. Σεβαστίδης Α. Χ τζηπάνος Π. Φυτας Κ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π=26.2-7.2	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤ/ΜΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚ/ΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000	ΝΕΑ ΑΡΧΙΑΛΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Γ. 26/04/86
24 Μαρτίου 1986
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ




Ε.Π.Α
82-84
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits
Ορια ΖΟΕ
Urban development control zone limits
Ορια σχεδιου πολης 1967
Town plan boundaries 1967
Protected coastal zone
Protected ecosystems of special interest
Terrestrial
Υδατινα
Deteriorated ecosystems for protection
Protected agricultural land zone
14 Μαρτίου 1986
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Πολις"
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π - 1.9
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ



Ε.Π.Α
82-84

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ,1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ "Πολίς"

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Π-1.8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ



Γ. 24/04/86
έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ν. Αγχιάλου της Κοινότητας Ν. Αγχιάλου (Ν. Μαγνησίας)

14 Μαρτίου 1986.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ε. ΓΡΥΛΛΗ

Ε.Π.Α 32-84

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων — Municipality and community limits
Όρια πραγματικής πόλης 1982 — Development area limits 1982
Όρια σχεδίου πόλης 1967 — Town plan boundaries 1967
Όρια συνοικίας — District limits
Όρια γειτονιάς — Neighborhood limits
Κεντρικές λειτουργίες πόλης — Central area
Τοπικά κέντρα συνοικίας-γειτονιάς — Local centre (district-neighborhood)
Ελεύθερη λεωφόρος — Motorway
Αρτηρία — Arterial street
Συλλεκτήρια — Collector street
Τοπικό δίκτυο — Local streets
Σύστημα πεζοδρόμων — Pedestrian streets
Σιδηροδρομική γραμμή — Railway

Εκπαίδευση — Education
Νηπιαγωγεία — Nursery
Δημοτικό — Primary
Γυμνάσιο — Junior secondary
Λύκειο — Senior secondary
Μεταλυκειακά κέντρα — Post lyceum educational centers
Μέση επαγγελματική σχολή — Elementary vocational training school
Πολιτιστικές λειτουργίες — Cultural services

Πρόνοια — Welfare
Παιδικοί σταθμοί — Infant school
Βρεφοκομείο — Public nursery
Αθλητισμός — Sports
Γήπεδα — Playing fields
Στάδιο — Stadium
Κολυμβητήριο — Swimming pool
Γυμναστήριο — Gymnasium
Ιππικός όμιλος — Horse race course
Ιππόδρομος
Σκοπευτήριο — Shooting range
Ποδηλατοδρόμιο — Bicycle racing track
Τουρισμός - Αναψυχή — Tourism - Recreation
Ειδικές χρήσεις — Special uses
Στρατός — Military installations
Αρχαιολογικοί χώροι — Archaeological sites
Νεκροταφεία — Cemeteries
Χώροι σταθμεύσεως εκτός οδού — Parking spaces

Ε.Π.Α 32-84

Βιομηχανία οχλούσα — Industry nuisance
Βιομηχανία μη οχλούσα — Industry acceptable
Βιοτεχνία — Manufacturing
Χονδρεμπόριο — Wholesale
Αποθήκες - ψυγεία
Λαχαναγορά — Vegetable market
Εκθέσεις — Exhibitions
Κρεαταγορά — Meat market

Ζώνες παραγωγικών μονάδων του πρωτογενή — Primary sector productive unit zones
Όρια ΖΟΕ — Urban development control zone limits

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ "Πολις"

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π 1.2 - 1.3.2

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - Ζ.Ο.Ε

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984 | ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ "Πολις"

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5325/2 5326/1 5325/4 5326/3

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ Π 1.2 - 1.3.2


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - Ζ.Ο.Ε

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984 | ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ




Ν. Αρτιακή
Άγιοι Απόστολοι
2000
1500

Αγχίαλος

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛ

Ε.Π.Α 82-84

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ελευθερη λεωφορος
Motorway

Αρτηρια
Arterial street

Συλλεκτηριος
Collector street

Ισοπεδος κομβος
Intersection

Ανισοπεδος κομβος
Multi-level function

Χωροι σταθμευσης εκτος οδου
Parking-spaces

Δικτυο αστικων λεωφορειακων γραμμων
Local bus-lines

Δικτυο υπεραστικων λεωφορειακων γραμμων
Intercity bus lines

Σιδηροδρομικη γραμμη
Railway

Εγκαταστασεις μαζικων μεσων μεταφορας
Public transport installations

Σταθμοι λεωφορειων (αστικα)
Bus terminal (local)

Σταθμοι λεωφορειων (υπεραστικα)
Bus terminal (intercity)

Σταθμοι φορτηγων
Truck terminal

Σιδηροδρομικος σταθμος
Railway

Άνω διάβαση
Overpass

Κάτω διάβαση
Underpass

Σ. 24/04/86.
εγκρίσεως γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ν. Αγχιάλου της Κοινότητας Ν. Αγχιάλου (Ν. Μαγνησίας).

14 Μαρτίου 1986.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣ. ΡΥΜΑ...

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:
Φ=
Λ=

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5325/2	5326/1
5325/4	5326/3

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Πολις"
Βακαλοπούλου Μ.
Τσουκαράτος Σ.
Τσιπεζή-Νάτση
Φιλοσοφ... Μ.
Αντωνιάδου
Σταύρου Ν.
Μακρής
Ψυχας

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π – 2.1.2


ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ





Ε.Π.Α
82-84

Ε.Π.Α
82-84

Ειδικοί οροι κ περιορισμοί δόμησης

Οριο Ζωνης Κανονιστικων Ορων Δόμησης
Planning Control Zone

Γ. 24104/86
έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ν. Αγχιάλου της Κοινότητας Ν. Αγχιάλου (ν. Μαγνησίας).


14 Μαρτίου 1986.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ "Πολις"

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.11

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ "Πολις"

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.11

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ